

Приложение №1 к распоряжению АО «МЛУ»
от «01» февраля 2020г. № 01-19/900/52

Нормы времени на дополнительные работы при наземном обслуживании ВС

№ п/п	Наименование услуг	Трудоёмкость, норма/час															
		Б-737	ТУ-154М, ТУ-154В	Б-757, Б-767, Б-777, ТУ-204/214, А-330	А-319, А-320, А-321, ТУ-134, Ан-148, RRJ-95В	Як-42, ЕМВ-190, ЕМВ-170	Ан-24, Ан-26П, АТР-42/72, ЕМВ-120, CRJ-100/200	ЯК-40	Ан-12	АН-26	АН-30	Ан-32	Ан-74	Ил-76	Ил-410, Pilatus Cessna	Ан-2	Мн-8
1	Буксировка ВС	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,59	0,54	0,74	0,78	0,54	0,75	0,54	0,57	0,54	0,72	0,5
	- на последующие 500м	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2	Внешний осмотр ВС	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	Удаление снега, инея вручную																
4	Моечная машина (АС-175)																
5	Обеспечение кондиционирования ВС (УМН)																
6	Слив 1 тонны авиатоплива	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	- за каждую последующую тонну	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
7	Заправка питьевой водой	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8	Слив воды	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
9	СНО-15 (высотка)	0,5	0,83	0,5	0,5	0,5	0,7	0,83	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
10	Обеспечение воздушного запуска (УВЗ)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
11	Аэродромный передвижной электроагрегат (АПА)								0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
12	Передвижная установка для эл. пил. ВС	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*
13	Преобраз. эл. энергии АХА «Power Coll»	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*
14	Наземный обогреватель «Полар»	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*
15	Обработка ПУЖ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16	Установка чехлов, заглушек	0,58	-	0,67	0,58	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-
17	Снятие чехлов, заглушек	0,28	-	0,33	0,28	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	-	-	-	0,12	-	-	-
18	Зарядка кислородом (АКЗС)	0,1	0,25	0,1	0,1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,25

* п.п. 10, 11, 12 норма времени на час работы установки